

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14» имени Героя России и  
Героя Абхазии Виталия Вольфа  
658839, Алтайский край, г. Яровое, квартал А, дом 21  
e-mail: [yas14@mail.ru](mailto:yas14@mail.ru) тел: 8(38568)20657

---

План подготовки к отопительному сезону на 2025-2026 годы Муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 14» имени Героя России и Героя  
Абхазии Виталия Вольфа города Яровое.

1. Общие сведения.

|    |                                          |                                                       |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | Адрес учреждения                         | 658837, Алтайский край , г. Яровое, квартал А, дом 21 |
| 2  | Год постройки                            | 1978                                                  |
| 3  | Общая площадь здания (м.кв.)             | 5478                                                  |
| 4  | Теплоснабжающая организация              | МУП «ЯТЭК»                                            |
| 5  | Наличие подвала                          | техподполье                                           |
| 6  | Наличие элеватора теплового пункта       | имеется                                               |
| 7  | Система отопления                        | закрытая                                              |
| 8  | Схема отопления                          | двухтрубная                                           |
| 9  | Система ГВС                              | закрытая                                              |
| 10 | Материал трубопроводов системы отопления | металлические                                         |

2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

| №  | Перечень мероприятий                                                                                                           | Срок выполнения      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. | Закрытие системы отопления                                                                                                     | Апрель 2025 г        |
| 2. | Подготовка системы отопления и элеваторного узла к проведению гидравлических испытаний на прочность и плотность                | Май 2025 г           |
| 3. | Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность системы отопления и элеваторного узла                             | Май-июнь 2025 г      |
| 4. | Подготовка к промывке систем отопления и элеваторных узлов                                                                     | Май 2025 г           |
| 5. | Проведение промывки системы отопления                                                                                          | Июль-август 2025 г   |
| 6. | Госповерка приборов учета и манометров                                                                                         | Июль, август 2025 г. |
| 7. | Проверка сопла элеваторного узла                                                                                               | Июль 2025 г.         |
| 8. | Подготовка системы отопления к отопительному периоду 2025-2026 гг. ( проверка и частичная замена запорной арматуры по стояком) | Июнь-август 2025 г   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 9.  | Приемка приборов учета энергоснабжающей организацией                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сентябрь<br>2025 г. |
| 10. | <p>Запуск системы отопления:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- равномерный прогрев всех отопительных приборов;</li> <li>- залив верхних точек системы отопления;</li> <li>- проверка давления в системе отопления (давление не должно превышать допустимую норму для отопительных приборов);</li> <li>- проверка коэффициента на элеваторном узле (не менее расчетного);</li> <li>- проверка температуры нагрева отопительных приборов (максимальная температура должна соответствовать назначению отапливаемого помещения, не ниже 18<sup>0</sup>);</li> <li>- осмотр запорной арматуры;</li> <li>- удаление воздуха из системы отопления.</li> </ul> | Сентябрь<br>2025 г  |
| 11. | Ведение контроля параметров теплоносителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ежедневно           |
| 12. | Осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ежедневно           |

Директор \_\_\_\_\_ О.В.Николаева

Заведующий хозяйством У.Э.Белицкая